ITEM NO.	공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01.	토 공		1	식									
	1) 기존구조물헐기												
	보차도블럭철거	500미만	65	M									
	폐기물상차	굴삭기0.7㎥	12	M3									
	소 계												
	2) 토공												
	구조물터파기	기계	123	M3									
	아스콘포장면절토		225	M3									
	되메우기		93	M3									
	소 계												
02.	포 장 공		1	식									
	1) 주차장포장												
	보조기층		225	M3									
	프라임코팅		1,127	M2									
	아스팔트 기층포설		1,127	M2									
	소 계												
	2) 아스콘덧씌우기												
	프라임코팅		74	M2									
	아스팔트 표층 덧씌우기		74	M2									
	소 계												

ITEM NO.	공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
03.	구 조 물 공		1	식									
	1) T형옹벽설치												
	콘크리트타설	철근,장비	50	M3									
	콘크리트타설	무근,장비	5	M2									
	거푸집	문양거푸집	105	M2									
	유로폼	간단	130	M2									
	철근가공및조립	복잡	2.200	ton									
	소 계												
04.	부 대 공		1	식									
	1) 운반공												
	중기운반		1	식									
	골재운반	순환골재	234	M3									
	폐기물운반		12	M3									
	소 계												
04.	사급 자재대		1	식									
	아스팔트	RSC-3	5	D/M									
	순환골재	Ø40~75mm	234	M3									
05.	폐기물처리비		1	식									
	건설폐기물	폐콘크리트	28	ton									

ITEM NO.	공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
06.	관급 자재대		1	식									
	1).도급자관급		1	식									
	2).관급자관급		1	식									
	1) 레미콘												
	레미콘	25-24-8	51	M3									
	레미콘	25-18-8	6	M3									
	조달수수료		0.54	%									
	소 계												
	2) 아스콘												
	순환아스콘	WC-2	9	ton									
	순환아스콘	BB-2	267	ton									
	조달수수료		0.54	%									
	소 계												
	3) 철근												
	이형철근	D16	1.107	ton									
	이형철근	D13	1.159	ton									
	조달수수료		0.54	%									
	소 계												
	4) U형볼라드												
	U형볼라드	W1200xH600	16	EA									
	조달수수료		0.54	%									
	소 계												

ITEM NO.	공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	